

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Prestavba autobusovej zástavky Štefanovce

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Hlavný objekt						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Prestavba autobusovej zástavky Štefanovce							
				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	29.01.2020			
Odberateľ: Obec Štefanovce							
IČO:		DIČ:					
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Prestavba autobusovej zástavky Štefanovce							
Objekt Hlavný objekt				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 29.01.2020			
Odberateľ: Obec Štefanovce							
IČO:			DIČ:				
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Štefanovce

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Prestavba autobusovej zástavky Štefanovce

Objekt Hlavný objekt

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 29.01.2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				6,8300	7,3400
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				3,0100	6,1300
SPEVNENÉ PLOCHY				0,5100	4,9800
OSTATNÉ PRÁCE				2,2000	0,6900
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				12,5500	19,1400
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0200	0,0800
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,0100	0,0300
KRYTINY TVRDÉ				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0100
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,0400	1,1000
NÁTERY				0,0000	0,0300
Práce PSV				0,0700	1,2500
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				20,3900	0,0000

Rozpočet Prestavba autobusovej zástavky Štefanovce / Hlavný objekt

Odberateľ: Obec Štefanovce Projektant: D. D. - ARCH s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Prestavba autobusovej zástavky Štefanovce Objekt Hlavný objekt						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 29.01.2020			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,801					
1/A 1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,500					
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,140					
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	6,611					
1/A 1	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,611					
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	6,611					
1/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,830					
221/B 1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	9,780					
221/B 1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2,500					
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		ZÁKLADY							
11/A 1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,500			2,070	1,035	
11/A 1	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	2,510			2,378	5,969	

Rozpočet Prestavba autobusovej zástavky Štefanovce / Hlavný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,140			2,378	0,333	
		ZÁKLADY					6,830	7,340	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC alebo ekvivalent 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	2,970			2,013	5,978	
11/A 1	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC alebo ekvivalent s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,147			1,002	0,147	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					3,010	6,130	
		SPEVNEŇÉ PLOCHY							
221/A 1	564762112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 210 mm	m2	9,780			0,509	4,976	
R/RE	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2,500					
R/RE	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2,500					
R/RE	592460007700	Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA alebo ekvivalent 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	7,353					
R/RE	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	7,280					
		SPEVNEŇÉ PLOCHY					0,510	4,980	
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	21,180			0,002	0,032	
11/A 1	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	11,000					
11/A 1	959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	7,000					
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,300			2,201	0,66	

Rozpočet Prestavba autobusovej zástavky Štefanovce / Hlavný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,000			0,000	0	
R/RE	592170001800	Obrubník PREMAC alebo ekvivalent parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	11,080					
R/RE	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,970					
		OSTATNÉ PRÁCE					2,200	0,690	
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	23,384					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					12,550	19,140	
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762311103	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	5,000			0,000	0,001	
762/A 1	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	51,000					
762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	115,640			0,000	0,03	
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	11,200			0,000	0,003	
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,862			0,023	0,043	
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500					
R/RE	533810011101	Kotva tyčová D 16 mm	ks	5,000					
R/RE	5338100111321	Spojovacia tyč D12,matica podložky	ks	51,000					
R/RE	605110000500	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akost' I hr. 24-32 mm, š. 170-240 mm	m3	0,437					

Rozpočet Prestavba autobusovej zástavky Štefanovce / Hlavný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	605120008000	Hranol mäkke rezivo - omietané smrek	m3	1,346					
R/RE	605330001400	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 mm	m3	0,079					
R/RE	6056055424203,1	Doska buková na lavicu	m3	0,154					
R/RE	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	2,688					
R/RE	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	110,000					
R/RE	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	30,000					
R/RE	762823113	Montáž lavíc z hraneného reziva	m	10,200					
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					0,020	0,080	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 6	764171231	Krytina doplnky - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	13,600					
764/A 6	764171254	Krytina doplnky - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	5,600			0,001	0,005	
764/A 6	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	5,000			0,002	0,009	
764/A 6	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm Lindab Rainline Elite alebo ekvivalent	ks	4,000			0,000	0,001	
764/A 6	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm	ks	2,000			0,000	0,001	
764/A 6	764751166	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm	ks	2,000			0,000	0,001	
764/A 6	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab alebo ekvivalent	m	11,200			0,001	0,015	
764/A 6	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000			0,000	0,001	
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850					
R/RE	764171107	Krytina veľkoformátová z poplastovaného plechu sklon strechy do 30°	m2	18,700					

Rozpočet Prestavba autobusovej zástavky Štefanovce / Hlavný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	764171260	Krytina doplnky - čelo hrebenáča, sklon strechy do 30°	ks	2,000					
R/RE	764171263	Krytina - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	22,400					
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,010	0,030	
		KRYTINY TVRDÉ							
765/A 1	765901022	Strešná fólia DÖRKEN Delta Vent S alebo ekvivalent, na plné debnenie	m2	18,700			0,000	0	
765/A 1	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5,600					
		KRYTINY TVRDÉ					0,000	0,000	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766421223	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm	m2	18,700			0,000	0	
766/A 1	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	56,000			0,000	0,002	
766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550					
R/RE	605330001400	Laty zo smreku akosť I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm(60/40,alebo 50/50)	m3	0,148					
R/RE	611920006501	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka do 96 mm, I. trieda	m2	20,570					
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,000	0,000	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg - montáž lavíc	kg	126,436			0,000	0,009	
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900					
R/RE	133310000201	Oeľové prvky ozn. 10 370	t	0,133					
R/RE	767995112,1	Montáž a dodávka koša kombinácia oceľ a drevo	kus	1,000					
R/RE	767995365	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3	kg	126,436					

Rozpočet Prestavba autobusovej zástavky Štefanovce / Hlavný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,010	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
771/A 2	781731030	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek kamenných kladených do malty veľ. 290 x 65 mm (bez špec.mater. obkladu)	m2	28,000			0,039	1,104	
771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické ,alebo kamenné v objektoch výšky do 6 m	%	2,000					
R/RE	5838402232,1	Kamenný obklad výška 40-70 mm, hrúbka 20-40 mm	m2	29,400					
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					0,040	1,100	
		NÁTERY							
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	8,218			0,000	0,001	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	8,218			0,000	0,001	
783/A 1	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	136,990			0,000	0,015	
783/A 1	783726100	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	m2	136,990			0,000	0,015	
R/RE	783690010	Nátery stolárskych a tesárskych konštrukcií superhydrofóbnym náterom hr. 13 µm	m2	7,956					
R/RE	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	144,946					
		NÁTERY					0,000	0,030	
		Práce PSV					0,070	1,250	
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/RE	210203042	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	1,000					
R/RE	348120002100	Solárne LED svietidlo bez stípa - 20W - ACU-260Wh-SP160W - PIR - LEDSOL 1220Sx alebo ekvivalent	ks	1,000					

Rozpočet Prestavba autobusovej zástavky Štefanovce / Hlavný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						20,390	0